

# 電気自動車用急速充電器の 設置・運用に関する手引書



**CHAdeMO**

2023年2月 第5版

CHAdeMO 協議会

## 内容

1. 背景と目的 .....	2
2. CHAdeMO 方式の急速充電器 .....	3
3. 急速充電器の導入と電力契約 .....	6
4. 急速充電器の選定とコスト .....	9
4. 1 充電特性 .....	9
4. 2 容量選定とコスト .....	10
5. 急速充電器の電源設備 .....	11
6. 急速充電器の設置 .....	15
6. 1 設置の留意点 .....	15
6. 2 設置例 .....	15
6. 3 設置工事 .....	19
6. 4 付帯設備と留意事項 .....	22
7. ユーザーへの配慮 .....	25
7. 1 注意事項などの掲示 .....	25
7. 2 急速充電器の故障(エラー)発生時の対応 .....	25
7. 3 ユニバーサルデザインの採用 .....	26
7. 4 植込み型心臓ペースメーカ等への対応 .....	27
7. 5 急速充電器の利用マナーの啓発 .....	27
8. 法令等 .....	28
8. 1 電気事業法 .....	28
8. 2 火災予防条例 .....	28
9. 運用・保守 .....	31
10. 充電サービス事業 .....	32
11. 急速充電器に対する補助金・助成制度 .....	34
別紙1 電気自動車の環境性 .....	35
別紙2 国際標準化の動向 .....	36
別紙3 電力の安全 .....	37
別紙4 急速充電器の電源設計の考え方 .....	39
別紙5 配管配線チェックポイント .....	42

## 1. 背景と目的

車両の電動化は世界的な環境政策の主流となっており、欧州諸国に続いてわが国でも2030年代にはガソリン車の販売を禁止する目標を設ける見通しである。

電気自動車(EV)は、日常の走行では自宅での充電で支障がないが、一充電走行距離を超える遠出には移動途中で追加充電が必要になることがある。今後ますますEVが普及するためには、ユーザーが持つ電欠への不安を解消するため、駐車場・商業施設などの公共施設における充電インフラ整備が望まれる。国内の急速充電施設数は、電気自動車の普及による充電器の設置要望の拡大に加え、購入補助金制度による後押しもありこれまでに7,600基を超えている。

今後、充電インフラ整備を維持・継続するためには、補助金に頼るだけでなく充電サービスを持続的なビジネスモデルとして成立させることが必要となる。すでに複数の充電会社により充電サービス課金の取り組みが進められ、面的なインフラ整備は全国で一定水準に達しているが、これからの本格的なEV普及促進とユーザーの利便性向上のためは、主に長距離ドライブ制約を解消する高速道路のサービスエリアなどの公共施設における大規模な充電ステーションの整備が求められよう。本手引書が急速充電器の導入時などに活用され、少しでもお役に立てれば幸いである。

## 2. CHAdeMO 方式の急速充電器

### (1) CHAdeMO 方式とは

電気自動車には車種ごとに異なる電池システムが搭載されており、さらに技術革新による電池自体の性能も変化する。そのため、公共の充電インフラには、電池メーカーや電池の種類によらず、安全で短時間で充電できることが求められる。

CHAdeMO 方式に対応する電気自動車には、電池状況を常に監視する ECU(Electronic Control Unit)が搭載されており、時々刻々と変化する電池の状態に応じた適切な充電電流を算出し、CAN 通信線を介して急速充電器にその値を伝送する。急速充電器には指令値に応じた直流電流を出力する役割のみを担わせることにより、急速充電器が電池の状態監視やその変化に伴う制御から解放されるとともに、電池のメーカーや種類によらず、充電インフラとしての汎用性を確保することが可能となる。




図 2-1-1 CHAdeMO 方式の特長

CHAdeMO 方式急速充電器の入力は当初、三相 200V であったが、20kW~30kW の小容量充電器の製品化に合わせて単相200Vの充電器も製品化された。充電器の稼働率が小さい場合、単相入力(伝統契約)は基本料金が安くなるため、電力量料金が割高でも電気料金面で有利なことから導入する事例が増えてきた。

三相入力は、高圧あるいは特別高圧で電力供給契約をしている施設で急速充電器を設置する場合は、充電器一千当たりの入力電流が抑えられ、負荷バランスで優位で、設置されていた。

その後、EV 搭載の電池容量の増加、充放電性能向上、充電渋滞対応で 100kW 超級の充電器が販売された。

100kW 超級の充電器は、入力電流を下げることで機器サイズならびに布設ケーブルを縮小すべく、入力は三相 400V が採用されている。

急速充電器の導入にあたっては、契約する需要場所、工事費、契約に伴う電気料金、充電器の使用頻度などを勘案し、出力容量を選定することになる。EV は電池の充電率、温度などにより充電電流値を計算するが、充電の経過とともに充電率が上がっていくと電池が受け入れられる電流が徐々に小さくなる。


CHAdeMO 協議会では、運用の互換性を確保する目的で独自の認証制度を設けており、認証に合格した急速充電器には CHAdeMO のロゴステッカーが貼られている。認証方式については [CHAdeMO ホームページ](#) > [活動内容](#) > [認証](#) を参照されたい。

急速充電器は、多数のメーカーから製品化されており、[CHAdeMO ホームページ](#) > [製品](#) > [急速充電器](#) で確認

できる。また、急速充電器の安全性設計については、CHAdEMO ホームページ>テクノロジー>技術概要 で解説されている。別紙2に、国際標準化の動向についてまとめているので、あわせて参照されたい。

## (2) 急速充電器の設置状況

2022年6月現在で、CHAdEMO の急速充電器は日本国内 7,700 基、海外で 27,900 基、合計 35,600 基が設置されている。充電スタンドの位置情報は、CHAdEMO ホームページ>活動内容>発信情報>充電設備位置情報 で一般の充電スタンド情報提供サイトを含む情報が公開されている。



## (3) 充電器の大出力化とインフラ整備拡充

EV に搭載する電池の大容量化とともに、2019 年から国内市場でも 90kW~150kW の大出力充電器の設置が進んでいる。欧州・北米など海外では 1 か所に 10 台以上の充電器を備える大規模充電ステーションが建設されている。国内でも海外に後れを取っているものの、充電待ち解消のため複数台充電器設置や大出力化が徐々に進んでおり、高速道路の SA では複数台の充電器を設置するところが増えている。(写真 2-1) また、テスラのスーパーチャージャー(写真 2-2)、ニチコン製 200kW 充電器(写真 2-3)では、電源装置と充電装置(ディスプレイ)を別にした方式が設置された。今後このようなインフラ整備の拡充が望まれる。



写真 2-1 出展 <https://ev.gogo.gs/>



写真 2-2 出展 <https://blog.evsmart.net/>



写真 2-3 出展 e-Mobility Power

#### (4) CHAdeMO 対応車両

国内市場向けに販売されている CHAdeMO 対応車両は、[一般社団法人次世代自動車振興センターホームページ](#)>CEV 補助金対象最新車両(EV および PHV)で公開されている。

### 3. 急速充電器の導入と電力契約


急速充電器設置に伴う電力供給は、急速充電器のみに電気を供給する場合と急速充電器以外の設備に電気を供給する場合がある。

#### (1) 同一敷地内での複数契約

平成 24 年 3 月、経済産業省が各電力会社からの電気自動車専用急速充電器の同一敷地内複数契約を可能とする特別措置の申請に対し認可したことで特別措置の適用が開始された。この結果、電気自動車専用急速充電器の電気需給契約においては、同一敷地内に特例区域を設定し、個別に電気需給契約を結ぶことが可能となった。ただし、表 3-1 および図 3-1 を満足するものに適用される。

表 3-2 需要場所についての特別措置の要件

I. 保安上の支障がないこと	
i	電気自動車専用急速充電器を使用する特例区域内には、急速充電設備等以外の負荷設備がないこと。 特例区域の周辺に外灯等の負荷がある場合 保安上の問題から「明らかに区分できていること」が条件とされる。(配線設備も、相互に分離されていること。) 急速充電設備等とは 電気自動車専用急速充電器(三相 200V 又は単相 200V・動力)を利用する際に必要となる「認証・精算機等(単相 100V・電灯)」を含む。この場合は、通常の低圧供給同様に「電灯と動力の 2 口を契約すること」になる。 急速充電器を複数設置するなどして、電力契約が 50kW 以上となる場合に設置するキュービクル(変圧器等)を含む。この場合は高圧供給となることから、電気主任技術者の選任・保安規程の届出が必要となる。
ii	原需要場所の土地所有者から、以下の承諾を得ていること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>特例区域と非特例区域を設定することで需要場所をわけて定めること。</li> <li>特例区域のお客さまの設備調査や検針作業を実施する際に、非特例区域の土地または建物に立ち入ることを承諾していただくこと。</li> </ul>
iii	特例区域と非特例区域の間が外観上区分されていること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>特例区域は、線等で区画するか、図面上でその領域を指定する。</li> </ul>
iv	特例区域と非特例区域の配線設備が相互に分離して設置されていること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>設備点検や工事に際して、保守・保安の確保ができること。            (遮断器により電力を停止して点検・工事を実施したつもりが、別引込みであることに気づかず感電事故が発生する恐れがないこと。)</li> </ul>
v	特例区域の設備調査や検針作業による立ち入りが可能であること。
II. 工事に関する費用は、需要家が負担すること	
	当該措置による電気自動車専用急速充電器の工事費は、工事に必要な変圧器や電線の材料費と工事施行の費用を需要家が全額負担すること。(計量器類は除く)
III. 一定の技術水準の急速充電器であること	
	CHAdEMO 方式の急速充電器は、同協議会の認証試験に合格することが技術水準の要件の一つである。経済産業省のホームページ「CHAdEMO 協議会のホームページに記載の一定の規格(当協議会が提案する標準規格)を満たす製品の型式一覧」が対象とされている。



出展: 経済産業省 資源エネルギー庁

図 3-1 需要場所についての特別措置の概要

特別措置を受ける場合は、以下を電力会社と事前に協議する。

○契約種別

特別措置は複数契約を可能とするものであり、契約自体は契約を結ぶ電力会社のメニューから選ぶ。(急速充電器や付帯設備の仕様に合わせ、低圧電灯、低圧電力、高圧などから選択する)

○急速充電器の台数

特例区域に設置する急速充電器の台数は1台でも複数台でも良い。


○引込み

従来の契約と同様に、設置台数によって決まる契約容量が 50kW未満であれば低圧引込み、超過する場合は高圧引込みとなる。

○特例区域

特例区域の見直しはできない恐れがあるため、今後、急速充電器の増設があり得る場合は特例区域の設定に注意する。

また、上記に加え、平成 27 年 12 月「電気自動車専用急速充電器用に設置されている受電設備から 併設する普通充電器への給電を可能とする規制緩和を行います」の通達が出され、図 3-2 に示すように急速充電器に加えて普通充電器も受電可能になった。



出展：経済産業省

図 3-2 特別措置による需要場所への普通充電器の追加

(2)電力契約

急速充電器に電力供給する場合は、表 3-2 による。

表 3-2.基本的な電力供給区分

契約区分	供給電圧(標準電圧)	契約電力
低圧電灯	単相 100V あるいは単相 200V	50kW 未満
低圧動力	三相 200V	50kW 未満
高圧動力	三相 6600V	50kW 以上 2000kW 未満

低圧の電灯契約ならびに動力契約は出力 50kW 以下の充電器で、力率調整あるいは出力制限を条件に供給される。低圧契約は供給電力 kW に応じた基本料金と供給電力量 kWh に応じた電力量料金があり、基本料金は低圧電灯契約、電力量料金は低圧動力契約より低価格となる。

出力 100kW 級の充電器の場合は、高圧動力契約となり、受電設備(変圧器 6000V/400V)を用いて、充電器に電力を供給することになる。

一需要場所で既に高圧あるいは特別高圧供給を受けている施設で、既設負荷設備の出力調整により、受電設備の容量に充電器出力の空き容量が確保できる場合は、既設受電設備から充電器に電力を供給することもできる。高圧契約も低圧契約同様に基本料金と電力朗料金が、基本料金は年間を通じた最大電力により、

算定される。

急速充電器を設置する場合は、電力会社への電気使用申込とともに「電気自動車専用急速充電設備(QC)の特例適用に関する確認書」を提出し、必要要件が満足していることを確認する。同確認書は、各電力会社のホームページから取得できる。

なお、特別措置適用の場合は、電力会社の供給設備増設に伴う負担金の支払いが発生する。

特別措置適用時の低圧供給適用例を図 3-3、高圧供給適用例を図 3-4 に示す。




図 3-3 低圧供給適用例




図 3-4 高圧供給適用例

## 4. 急速充電器の選定とコスト

### 4.1 充電特性

一般的に EV への急速充電時間は、搭載する電池容量と電池の充電特性により決定する。

充電器と車両は充電開始時にお互いの充電情報を送受信します。

充電器は充電可能な「出力可能電流値」を車両に送信し、車両は電池状態から「出力可能電流値」以下で、電池状態で受け入れ可能な充電電流指令値を充電器に送信し、充電器は指令値に従った電流を流す。

また、電池は過充電を防止する必要がある、電池容量 (SOC) が高くなると充電電流が絞られる。

基本的な充電特性を図 4-1 に示す。




図 4-1 車両電池の充電特性(例)

定電流充電時は充電電流が大きく、電池容量を早期に増やすことができる。

定電圧充電時は充電電流が小さく、電池容量を増加に時間を要す。

定電流充電と定電圧充電の切替りは、電池の劣化あるいは電池温度などの電池性能で決まる。

充電器の出力可能電流/電圧は、150kW 充電器で 350A/450V、90kW 充電器で 200A/450V、50kW 充電器で 125A/450V になる。車両の電池性能によって、充電電流が 350A、200A、125A となる。搭載する電池容量が大きい車両は、比較的充電電流が大きい。

電池性能が 350A 充電可能な車両を 150kW 充電器と 50kW 充電器で充電した場合、定電流充電の時間は 150kW 充電器の方が早い。定電圧充電では充電電流を絞り込むので、満充電までの時間は個別電池特性による。同じ時間を充電するのであれば、高出力充電器の方が充電電力量は大きくなる。

電池性能が 200A 充電可能な車両の場合は、上限が 200A になるので、150kW 充電器と 90kW 充電器では充電性能に差がなくなる。

また、充電時の電池容量が高いと、定電流充電時間が短く、充電電力量も少なくなる。

## 4.2 容量選定とコスト

充電器の容量選定は、「利用形態」と「コスト」の両面で考える必要がある。容量を大きくすればサービス性は向上するがコストは増加する。「コスト」は、初期コストとランニングコストの両方を考慮しなければならない。

また、急速充電器の製品には蓄電池を内蔵することで、供給電力を下げるができる(ランニングコストの低減)ものや、1台の急速充電器本体から別置き複数の充電スタンドをもつタイプ(充電待ち解消によるサービス性向上)もあり、状況に応じて活用することができる。

### (1) 利用形態

「利用形態」には、次の2つのケースがあると考えられる。第一のケースは、充電器の設置場所自体が目的地であり、滞在時間の中で充電するケース(目的地充電)。第二のケースは、充電器の設置場所自体は目的地ではなく、次の目的地に向かうための補充のために充電するケース(経路充電)である。

第一のケースでは、必ずしも急いで充電する必要がないため、普通充電や小容量 20kW~30kW 程度の充電器でも問題はないと考えられる。

第二のケースでは、少しでも早く充電を行うことが求められるため、出力容量最低 50kW 以上、高速道路の SA など需要の大きい箇所では 100kW 超出力でかつ複数台 EV を同時充電できる設備が望ましいと考えられる。

### (2) 初期コスト

急速充電器導入の初期コストは、充電器本体のほかに電源供給設備のコストを考慮する。

#### 【高圧電力契約をしているケース】

既存の受変電設備に導入する充電器の容量に見合う余力があれば、充電器設置と受変電設備からの配線の費用で済む。容量に余裕がない場合は、既存の受電設備の改造あるいは取替が必要となる。取替の場合、既存設備と充電器の供給容量を満たす受変電設備の取替になることから、コストが高くなる。

設置場所の条件にもよるが 3.(1)項「同一敷地内複数契約による特例措置」による別引込みによる電力供給する場合は、充電器容量に合わせた受変電設備を新設でき、低コストで電力供給が可能となる。

なお、特例措置の場合は、電力会社への工事費負担金の支払いが発生する為、費用の比較したうえで設備形成を決めた方がよい。

充電器は基本的に出力が高くなるとコストが増加する。

#### 【低圧電力契約をしているケース】

既存の契約と導入する充電器の容量の合計が 50kW 未満であれば、初期費用は充電器設置と分電盤などからの配線の工事費用だけでよい。

合計での 50kW 以上の場合は、3.(1)項「同一敷地内複数契約を可能とする特別措置」により、充電器単独に電力供給を行う事もできる。また、蓄電池内蔵型の充電器で、蓄電池で 50kW 電力を供給することで、100kW の充電器を低圧電力契約で設置することも可能である。

蓄電池付き充電器はコストが高く、また、充電器は出力が高くなるとコストが増加する。

### (3) ランニングコスト

ランニングコストは、電気料金と充電器のメンテナンスコストの2つを考えなければならない。

電気料金は、低圧電力契約では、三相と単相とでは毎月の基本料金の差が大きいため、充電器の容量と想定される充電回数からコストが変動することに留意する。

なお、高圧受電の場合、電気主任技術者による設備管理が必要となり、保守費用が増加する。

## 5. 急速充電器の電源設備

電源供給は電気工事店や主任技術者に相談すれば問題ない。ここでは、高圧受電の場合における電源設計の要点について示し、低圧受電の場合は必要な箇所のみ参考にして頂きたい。なお、必要に応じ、別紙 4 で電源設計の流れや配管配線のチェックポイントを確認して欲しい。

### (1) 机上検討

電源設備容量の調査にあたっては、図 5-1-1 等による各変圧器からの負荷容量、そして変圧器の負荷容量の総和を確認する。負荷容量の総和から、急速充電器を加えても変圧器容量を満足できるか否かを判断することになる。既存の変圧器で不足する場合には、新たに変圧器を設けるか既設の変圧器容量より大きい変圧器へと取替となる。

急速充電器に電気を送る変圧器が確認できたら、MCCB（配線用遮断器：Molded-Case Circuit Breaker）の予備回路又は設置するスペースがあることを確認する必要がある。（図 5-1-2）

電気設備は、使用する負荷の入力で設計しているため、単線結線図に急速充電器の入力電流を満足する容量の MCCB の予備回路がある場合は、設置できる可能性が高い。

ちなみに、MCCB は、急速充電器までのケーブルの保護を目的として設置するものである。急速充電器は、装置内部の短絡事故や地絡事故を踏まえ漏電遮断器を設置している。




図 5-1-1 単線結線図の一例

### (2) 受変電設備(現地)の調査

最終的な判断は、受変電設備(低圧動力盤: 図 5-1-2、3など)の負荷電流あるいは巡視記録を確認して判断する必要がある。現地調査では、次の事項を確認する。

#### a. デマンド(最大電流置針(赤))表示の確認

デマンドはクリアボタンにより初期設定に戻すことがあることから、年間最大を表示しているかを確認する必要がある。

#### b. 巡視記録の確認

毎月の巡視記録の電流計読値より最大負荷を確認する。(一般的には、夏・冬季のピーク使用量が年間を通

して一番大きい値になることが多い。)

### c. 計測

記録計をセットし、実電流を測定する。負荷需要の多い日を複数回測定するのが理想である。

※ 電流測定値あるいは巡視記録の実負荷電力を算出する。

$$(\text{実負荷電力(W)} = \text{電流値(A)} \times 200(\text{V}) \times \sqrt{3} \times \text{力率})$$

### (3)三相 200V急速充電器の出力容量 50kW を確保する場合

急速充電器の入力が、変圧器の出力で変圧器から電気を送る量の実負荷になる。

出力容量 50kW であれば、入力は 50 数 kVA となる。

a. 実負荷電力 kW + 50 数 kW < 動力変圧器容量 ⇒ であれば容量的に設置可能

b. 実負荷電力 kW + 50 数 kW > 動力変圧器容量 ⇒ であれば容量的に設置不可

設置不可の場合は、既設変圧器を容量の大きい変圧器に取り替える、又は動力変圧器を新たにもう1台設置することになる。電気設備によっては、高圧開閉器、低圧動力盤の新設も必要になることもある。

### (4)MCCBの調査

低圧動力盤(図 5-1-2)に MCCB の予備の有無を確認する。

予備の MCCB が有り、MCCB 容量が急速充電器の入力容量に見合う時は急速充電器用として使用できる。ただし、変圧器の容量は確認のこと。MCCB 容量が急速充電器の入力電流より小さい場合は、他の回路の負荷との入替、あるいは1つの MCCB の2次側にまとめるなどを検討すると良い。

予備回路が無い場合には、MCCB を新たに設けることになる。設置可能なスペースがあれば MCCB の増設を行う。無い場合には、電気主任技術者と相談し対応されたい。




図 5-1-2

図 5-1-3

### (5)電力需給契約の変更および電源設備の増容量の検討

調査結果から、電力需給契約の変更や電源設備の新增設が必要となった場合には、電気主任技術者に相談すると共に電気工事店へ工事見積もり依頼し、電源の増強工事と契約変更手続きを実施する。

また、電気設備の容量が確保できない場合には、急速充電器の出力容量を小さくする、または3.3の特別措置により契約するなど検討すると良い。

### (6)電源ケーブルルート

#### a. 布設ルートの検討

急速充電器の電源配線は、受変電所が屋内(屋上)にある場合と屋外にある場合では、配線ルートが異なる。電源ケーブル布設ルートの検討(調査)で重要なポイントをとって配管配線チェックポイント表としてまとめ別紙5としている。

#### b. 施工方法の検討

急速充電器の電源配線工事は、電源ケーブル布設ルートの条件により施工方法を選択または組合せにより行う。主な電源配線工事の施工方法は以下のとおりである。

### ○金属管工事

ネジなし電線管・薄鋼電線管・厚鋼電線管を利用して行う工事で、屋内・屋外（屋側）などさまざまな場所で適用できる。

### ○ケーブルラック工事

ケーブルラックに配線する工事で、屋内の電気パイプシャフト（EPS）・電気室・機械室で主に適用されている。その他に屋上外部・屋側でも適用されている。

### ○埋設管路式工事

地中に管路を布設する工事で、埋設用配管には波付硬質ポリエチレン管やライニング鋼管を利用して行う場合が多い。需要場所における屋内工事では、主に木柱・コンクリート柱・鋼管柱などの構内の支持物から受変電設備（最近では、キュービクルが多い）へのケーブルの引込や受変電設備から構内の機器へと電源を供給する箇所に適用されている。

### ○架空電線工事

木柱・コンクリート柱・鋼管柱などの支持物を活用し電線を架設する工事である。埋設管路式工事と同様、主に電力引込や構内の電源供給する場所に適用されているが、コストからルート距離の長い場合に選択される。

各種電気工事における主な配管・ケーブルラックの布設適用箇所と種類は、下表のとおりである。

表 5-1-1 配管適用表

配管の種類	布設適用箇所			備 考
	屋外（屋側）	屋内	地中埋設	
薄鋼電線管（ネジなしを含む）	△	○	×	屋外は錆による耐久性に難有り。
厚鋼電線管	○	△	×	塩害地域は必ず適用。
ライニング鋼管	△	×	○	耐荷重を重視する場合は最適。
波付硬質ポリエチレン管	×	×	○	布設が容易。
ケーブルラック	○※	○	×	※屋外布設は錆止加工品を適用。

○：適正 △：使用可 ×：不適

### (7) 特例措置適用の場合

既存の電源設備では、電力会社からの引込みが涵養しているが、3.(1)項「同一敷地内複数契約による特例措置」を適用した場合について、引込中と受電設備を設置する必要がある。

充電器までの電源供給については、上記記載内容と同等となる。

機器の設置概要は、3 項図 3-4 に記載されており、引込中の装柱図例を図 5-1-4、受電設備の単線結線図例を図 5-1-5 に示す。

引込中には柱状開閉器、計器用変成器、電力量計が設置される。電力量計ならびに計器用変成器を受電盤内に収める場合もある。

なお、計器用変成器と電力量計は電力会社が準備するので、設置者は取付用の架台を準備する。

受電設備は内蔵する変圧器の容量が 300kVA 以下の場合、高圧遮断器に代わりに高圧交流負荷開閉器 (LBS)による短絡保護が許容されるており、高圧期中開閉器が省略できる。

また、充電器により入力電圧がならびに線数が異なるので、設置する充電器に合わせた変圧器を選定する必要がある。100kW 級の充電器は三相 4 線式 400V あるいは三相三線式 400V が多い。また、50kW 以下の充電器では三相三線式 200V あるいは単相 2 線式 100V が主流である。





図 5-1-4.装柱図例



5-1-5. 単線結線図例

## 6. 急速充電器の設置

### 6.1 設置の留意点

急速充電器は、高速道路の PA・SA、道の駅、商業施設などに設置されており、今後も公共インフラとして整備が進められると予測される。不特定多数の方が利用できる環境に設置されることから、以下の点に留意して設置場所を選定する。

- a. 明るく人目の多い場所
- b. 車の動線に配慮し、衝突事故を予防できる場所
- c. 利用者が利用しやすい場所（商業施設であれば建物の近く等）
- d. 人の流れ・動線の邪魔にならない場所
- e. EV 優先ペインティングなど、EV 充電スペースと認識できる措置
- f. 同じ時間帯に利用者が重なった場合を想定した待機スペースの確保
- g. 充電時に発生する騒音への配慮
- h. 火災予防条例の準拠（8.2 火災予防条例 を参照）

### 6.2 設置例

初期の急速充電器の充電ケーブルの長さは、ケーブルの操作性を重視し 3~5m が主流であったが、EV の車種により充電口の位置が異なることため、駐車スペースや急速充電器の位置を踏まえ、購入前に充電器メーカーに相談し十分に余裕をもったケーブル長とすることが望ましい。

#### (1) 車止め付近に設置する場合

既存の駐車スペース（車止め後方）に急速充電器を設置する場合の代表例を図 6-2-1 に示す。車止めのセンター位置に急速充電器の充電ケーブルの引出し口を配置している。充電ケーブル引出し口を車止めのセンターへ配置することにより左右どちら方向へも平均してコネクタが届き易くなるためである。

この例では、充電口が前にある車両は、前向駐車しなければいけないため、万が一駐車場の出入りに制約があると充電できないこともある。

車両の駐車位置にもよるが、充電ケーブル長のマイナス1m の半円に入らない場合は、コネクタが充電口に届かないおそれもあるので、充電ケーブル長を見直すことになる。充電ケーブルは、急速充電器の引出し口から真っ直ぐ車両の充電口には届かず、“遊び”となる長さが存在する。充電ケーブルとして使用できる目安は（充電ケーブル長 - 1）メートルである。

#### 各電気自動車の充電口の位置

リーフ：車両前中央 サクラ：車両右後部 アイミーブ：車両後左側




図 6-2-1

写真 6-2-1 の例は、横並び駐車枠 2 個の中央車止め奥に急速充電器を設置したことで、両サイドの駐車枠に駐車した車両に充電コネクタが届きやすくなる。

急速充電器の設置位置が同じでも、ケーブル引出し口が右側と左側の違いで充電口にコネクタが届かないケースがあるので、注意が必要である。



写真 6-2-1

## (2) 充電ケーブル長の検討

図 6-2-2 に充電ケーブルの必要な長さを検討した事例を紹介する。電気自動車は充電口の取り付け位置に関し規格・基準がないため、新しい車種が登場するたびに充電ケーブル長の見直しが必要になる事例が発生している。この問題は、急速充電器に限らず普通充電スタンドでも指摘されている。

ここでは、充電ケーブルが地面に触れないことを重視してケーブル長を3mとした充電器において、MINICAB-MiEV が急速充電を使用する際に発生した不都合について紹介する。

### ① 急速充電器の設置状況



写真 6-2-2

ケーブル長は約 3m であるが、LEAFは問題なく使用できる。




図 6-2-2

### ② 前向き駐車



写真 6-2-3

駐車位置に前向きで駐車した場合、車種によっては約 1m ケーブルを長くする必要がある。

### ③ 後ろ向き駐車



写真 6-2-4

正規の駐車位置に後ろ向きで駐車し充電する場合、車種によってはケーブル長が足りないことがある。充電ケーブルを長くした場合、車両等がケーブルを踏まないように巻き取り方法や車止めとの距離、ユーザーへの注意喚起等が必要である。

充電ケーブルが長くなると充電時に取扱いにくくなるうえ、使用後にケーブルが正規の位置に戻されないとつまずきや車両の乗り上げによるケーブル損傷などのリスクも増えることになる。最近では 8.5m のケーブル途中をワイヤーで指示し、ケーブルを引き出した際にワイヤーが伸縮するケーブルマネージメントシステムを取付た充電器もある。(写真 6-2-5、写真 6-2-6)。

また、筐体上部の移動版にケーブル中間部を固定し、中間部を移動させることでケーブル操作を容易にする充電器も開発されている。(写真 6-2-7 首都高黒 PA の設置事例)



写真 6-2-5



写真 6-2-6



写真 6-2-7

### (3) 駐車場所の横に設置する場合

図 6-2-3 のように車が進入・退出するための場所が確保されている場合には、充電口の位置が異なる電気自動車が来ても駐車位置を前後に調整することで比較的対応は容易である。急速充電器を車の流れに対し横方向に設置しており、衝突防止にもなる。電気自動車の駐車位置から急速充電器までの距離が取りやすいこともあり、利用者の充電操作など使い勝手の良さにつながるという。

一方、車両の大型化や充電口の位置の違いから、充電ケーブル長は長くなる傾向にある。また、この設置方法は入退出などに多くのスペースを要することになる。

写真 6-2-8 は前後方向に駐車枠を広く取って対応している例である。

車が進入・退出するためのスペースに余裕がない縦列駐車枠においても、左右どちらからでも進入できる場合は問題になることは少ない。ただ、図 6-2-4 のように左から右への車路の流れしか許されない場合には、縦列駐車時の切返しと充電口と急速充電器の近接に、前後方向に大きく駐車枠を取る必要がある。




図 6-2-3



写真 6-2-8




図 6-2-4

#### (4) 保守用スペース

急速充電器は、交流の周波数を変換するインバータという機器を内蔵している。充電の有無にかかわらずインバータから発する熱をファンで冷却し続けるため、吸排気の空間(スペース)が必要となる。また、定期点検などでは、扉を開けての作業となるため、急速充電器の周囲に保守用のスペースを確保することになる。(図 6-2-5)

スペースの寸法は、急速充電器の取扱説明書に記載されている。万が一、メーカーが推奨するスペースを確保できない場合は、メーカーに相談すると良い。

保守スペースを考えるときには、車止めや衝突防止ポールなどが、メンテナンス時に開いた扉と干渉しないか、干渉するときはポールなどが取り外し可能であるかにも注意する。

写真 6-2-9 は、建物の壁と車止めの距離が短く十分な設置スペースがない例である。車止めの脇に急速充電器を設置しているが、充電ケーブルを長くすることで充電を可能としている。ただし、ケーブルを長くする場合には引きずりによるケーブルの摩耗が懸念されるため、スパイラルテープなどの保護材によりケーブルを保護することが望ましい。

コンビニエンスストアへの急速充電器の設置例(写真 6-2-10)では、壁との距離が小さいため、吸排気口に配慮し背面をフェンス(金網)にしている。

急速充電器の周囲が植え込みとなることで利用者や点検保守員が入りにくいことがある(写真 6-2-11)ので、基礎の周りに砂利をまくなどしてメンテナンススペースを確保することが望ましい。

課金システムを設置する場合には、上記のスペースに加え課金装置のスペースを確保する必要がある。(写真 6-2-12)




図 6-2-5



写真 6-2-9



写真 6-2-10



写真 6-2-11



写真 6-2-12

### 6.3 設置工事

急速充電器の設置工事概要を解説する。なお、普通充電設備の設置については経済産業省および国土交通省からガイドブックが公開されているので参照されたい。

### (1)コスト

設置工事のコストは、100万円から数100万円程度まで設置場所や条件によって異なる。コストに影響を与える主な要因は、受変電設備の新增設、受変電設備と急速充電器までのケーブルルートの距離、架空配線か地中配線(配管経路の掘削、舗装)かなどである。

受変電設備の設置場所が屋上や地下にあるようなケースでは、工事費が追加になる可能性がある。

### (2)留意事項

#### a. 嵩上げ

急速充電器への浸水対策として、基礎をGL面より高く設置することが望ましい。高くなり過ぎるとコネクタが扱いにくくなったり、操作画面などが見づらくなったりする。通常は、図6-3-1のようにGL+50~100mm程度を推奨している。




図 6-3-1

#### b. 基礎工事

急速充電器の据付は、アンカーボルトにて強固な基礎への固定が前提である。基本的に以下の指針およびマ

ニュアルに基づき施工する場合は、基礎ボルトや施工アンカーなどの種類は問わない。また、具体的なアンカーボルトのサイズなどは各メーカー型式などにより異なるため、その都度確認する必要がある。

- ① 建築電気設備の耐震設計・施工マニュアル(社団法人日本電設工業協会)
- ② 建築設備耐震設計・施工指針(財団法人日本建築センター)

### (3)基礎工事の施工例

#### a. 基礎、チャンネルベース

写真6-3-1は、チャンネルベースの標準的な施工例である。コンクリート基礎上部にエフレックス管などを用いて電源ケーブルを立ち上げている。電源ケーブルは、急速充電器の最大電流から60sq~150sqとなり通線が煩雑となる。そのため、写真6-3-2の箱穴式やピット方式を適用すると、基礎工事には手間がかかるがケーブルの施工が容易になる。また、万が一に備えた“巻きだめ”もできる。

基礎をとおしてケーブルルートを確認する方法で施工する場合には、基礎に至るまでに掘削工事が伴うことから工事費が高くなる。写真6-3-3のように露出配管でチャンネルベースに横入れすれば、工事費を安くすることができる。スペースを活かした配線であるが人がつまずかぬ配慮が必要である。



写真 6-3-1



写真 6-3-2



写真 6-3-3

写真6-3-4～5のような地下駐車場の例では、壁面を配管で通線することができるため、掘削する場合に比べて工事費を安くすることができる。



写真 6-3-4



写真 6-3-5

#### b. 手元開閉器盤

急速充電器は一般的に駐車場の端など受変電設備から遠い場所に設置されることが多い。仮に装置を停止させる場合には、受変電設備のMCCBを切ることになり煩雑といえる。急速充電器の近くに開閉器盤を設置することができれば、停止操作、メンテナンスだけでなくバックアップ用200Vコンセントも用意できるなどのメリットがある(写真6-3-6～7)。



写真 6-3-6



写真 6-3-7

#### (4) 最近の受電盤・充電器施工例

従来、ほとんどの基礎工事は設置場所にて掘削、型枠、配筋、コンクリート打設を行っていたが、近年では工場でコンクリート基礎を作成し現地に搬入設置することで工期短縮を行う方法も実施されている。また、電柱に受電盤・充電器を捕縛することで基礎工事を省略する施工例もある。

簡易基礎の例を写真6-3-8、電柱捕縛事例を写真6-3-9、写真6-3-10、受電盤捕縛事例を写真6-3-11に示す。



写真 6-3-8



写真 6-3-9



写真 6-3-10



写真 6-3-11

簡易基礎は、設置する充電器の重量、重心位置を十分に考慮して形状を決定する必要がある。また、簡易基礎と充電器はアンカーボルトで堅牢に固定すること。

電柱への充電器あるいは受電盤を捕縛設置する場合は、延焼防止対策品を選定すること。また、加重計算を行い捕縛用アングルで固定すること。

## 6.4 付帯設備と留意事項

### a. 車止め

車止めは、急速充電器に車両が衝突させず、充電器操作に支障を来さない距離を確保する位置に設置することが好ましい。ただ、急速充電器の充電ケーブル長を考慮し、あまり離し過ぎないように注意する。

乗用車タイプの電気自動車では、車止めの位置は急速充電器の正面から 1m ほどが目安になるが、電気自動車の充電スペースに他の乗用車が止める可能性がある場合は、1m 以上(大型のセダン車)確保するなど駐車枠の運用に合わせた配慮が必要である。(図 6-4-1)

写真 6-4-2 はトラックが駐車する場合を想定し、急速充電器と駐車枠との距離を大きく取った高速道路 PA の例である。このような場合は、スペースに合わせて充電ケーブルを長くする必要がある。




図 6-4-1



写真 6-4-2

### b. 樹脂製ポール・鉄製パイプ

車止めと同じく衝突防止に樹脂製ポール(写真 6-4-3)や鉄製パイプ(写真 6-4-4)を設置するとさらに安全であるが、操作時やメンテナンス時に邪魔にならないように設置する必要がある。充電器メーカーが定めるメンテナンススペースは現場が状況により確保しづらいこともあるため、メーカーへ問い合わせると良い。(図 6-4-5)



写真 6-4-3



写真 6-4-4




図 6-4-5

### c. 雨天・積雪対策

急速充電器は、屋外仕様が標準であるため、通常の風雨で使用不能になることはない。ただ、コネクタの操作を両手で行うケースが多いことを考えると、雨天時にEVユーザーが傘を差しながらの操作は勝手が悪い。よって軒下付近への設置や、雨避け程度の屋根があることが望ましい。(写真6-4-6, 6-4-7)

積雪の多い地域では、周辺の建物から落雪に影響を受けない場所に設置する。降雪時には、急速充電器の周囲を雪で覆われることも考えられるため、吸排気用の空間を確保できる大きさの屋根が必要である。雪の重みで屋根は力を受けるため、この力に耐えられるように注意する。また、屋根ではなく、完全に囲いの中に収納するという例もある。(写真6-4-8, 6-4-9)

なお、屋根や囲いを設置する際は、当該地域を所轄する審査機関または役所へ建築確認申請書を必要に応じて提出する。



写真 6-4-6



写真 6-4-7



写真 6-4-8



写真 6-4-9

### d. バックアップ電源

急速充電器が故障した場合は、連絡先が故障連絡を受けたとしても保守担当者が現地到着までに数時間を要することがある。その様なケースのバックアップ電源(充電設備)として100V/200Vコンセントもしくは普通充電器を設置することも考えられる。ただし、急速充電器の入力側が三相の場合は、急速充電器の電源からは100Vのコンセントを取ることはできないので注意する。

3. 3の特別措置を受ける場合では、コンセント用に単相の電灯契約も必要となるため、詳細は各電力会社に問い合わせておくことが大切である。

### e. 夜間・いたずらへの対応

夜間などの対応として、適切な照明やインターホンの設置(管理者が近くに待機できる場合)などは有効である。

明るく人目の多い場所への設置が望ましいが、完全に無人になる状況が想定される場所に設置する場合には、防犯・いたずら防止のため監視カメラの設置も考慮する。

充電コネクタを急速充電器の収納部に施錠することも可能だが、利用者が解錠できる運用も検討しなければいけない。(図6-4-10)



図 6-4-10 夜間・いたずらへの対応例

### f. 案内表示

高速道路や大規模駐車場などでは、電気自動車の利用者が迷わずに急速充電器の設置場所へ到着できるよう、案内表示を設置する例が多い。(高速道路の例:写真6-4-11~13)

表示は、急速充電器までの距離を示した予告表示、設置施設への入口表示、設置場所における表示が主であり、設置場所まで順番に誘導していく表示が望ましい。なお、道路上に予告表示等を設置する場合には、行政との調整が必要となる。



写真 6-4-11



写真 6-4-12



写真 6-4-13

現在広く使われている案内表示の一例として CHARGING POINT サイン(図6-4-14)がある。同サインは、東京電力HD(株)の登録商標であるため、使用の際は同社へ事前に申し込みを行う必要がある。申し込み、使用条件など詳細は、[東京電力HD\(株\)のホームページ](#)で確認できる。

使用においては、不特定多数者のアクセスが可能である充電器の設置場所表示に限られるなど条件がある。



図 6-4-14 CHARGING POINT サイン

## 7. ユーザーへの配慮

### 7.1 注意事項などの掲示

充電コネクタメーカーごとに、操作方法が異なることもあり、充電の開始から終了までの操作説明が必要になる。急速充電器メーカーによりその表示も異なり、急速充電器の操作パネル(図7-1-1)への表示や、図7-1-2にある急速充電器本体正面への掲示などがある。

また、充電に伴う課金・認証方法、メンテナンスによる充電器の停止など設置場所独自の注意事項がある場合には、急速充電器本体の脇に掲示板を設けて表示する、Webサイトを活用するなどにより利用者への周知に心掛ける。注意事項等の表示では、英語などの併記もすると良い。



図 7-1-1 パネル表示例



図 7-1-2 操作方法の表示例

### 7.2 急速充電器の故障(エラー)発生時の対応

急速充電器の故障発生時には、速やかに充電器メーカーに連絡することが基本で、その連絡ルートは以下のケースが考えられる。「b. c.」のケースは、利用者が直接連絡できる連絡先を表示しておくことが重要である。

- a. 設置管理者(設置者も含む) → 充電器メーカー
- b. 利用者(EV ユーザー) → 設置管理者 → 充電器メーカー
- c. 利用者(EV ユーザー) → 充電器メーカー

#### (1) 連絡先表示

故障時に急速充電器の利用者が連絡できる窓口を、急速充電器本体の見やすい場所に表示するようメーカーと相談する。図 7-2-1 のように操作画面への表示例の他に、急速充電器本体に連絡先を記載したステッカー等を貼ることも良い。




図 7-2-1 画面での表示例

急速充電器メーカーとメンテナンス契約が交わされていれば、設備管理者を介さずに直接メーカーによる対応が可能となる。交わされていない場合は設備管理者や管理会社の連絡先を表示することになる。

特に、24時間急速充電器が利用できる場合には、24時間連絡が取れる窓口を用意する。メーカーによっては24時間コールセンターサービスの提供などもあるので、設置管理者が対応できない場合には、このようなサービスの活用が有効である。

## (2) 故障時の連絡の促し

急速充電器には、通常の充電停止のストップボタンの他に非常停止ボタンがある。このボタンを押すことでメインのブレーカが切れ装置が停止する。

車両の衝突などにより扉が開いている状態を発見した場合は、利用者に非常停止ボタンを押した後に、メーカーへの連絡を促す必要がある。また、図7-2-2のような表示パネルでは、ストップボタンを3秒以上押し復帰した場合でも、必ず状況を連絡する必要がある。



図 7-2-2 表示パネルにおける異常停止の表示例

## 7.3 ユニバーサルデザインの採用

火災予防条例で定める安全対策に「車止め、鉄製又は樹脂製のポール等による自動車等の衝突防止を講ずること」という項目があり、前述のように車止め、樹脂製ポール・鉄製パイプなどを設ける対策が取られているが、設計・施工あたってはユニバーサルデザインを取り入れることも必要である。

既存の充電器の中には、衝突防止パイプのために車いす利用者が非常停止ボタンの操作やカードリーダーでの読み取り操作がしづらい事例が数多く指摘されている。新設の充電器には操作位置までの段差がないようにする、衝突防止パイプを設ける場合およそ90cmの間隔をあけて車いすが通ることができるようにする、また、充電開始・停止ボタン、カードリーダーなどを操作しやすい高さに配置するなどの改善が求められる。



図 7-3 出展 <https://www.e-mobipower.co.jp/>

図 7-3 にユニバーサルデザインを反映した充電スタンドの例を示す。

また、今後電気自動車の普及が一層進むことを考えると、新規設備だけでなく高速道路 SA/PA などの公共性が高い施設では既存設備の改良も進めていくことが望まれる。

#### 7.4 植込み型心臓ペースメーカー等への対応

急速充電器および普通充電器から生じる電磁波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータに対し影響を与える可能性があるとの試験結果が得られた。これを踏まえ、平成25年3月に厚生労働省から各都道府県に対し「電気自動車の充電器の電磁波による植込み型心臓ペースメーカー等への影響に係る使用上の注意の改訂について」が通知された。

この通知では、植込み型心臓ペースメーカーなどを取り扱う製造販売業者に対する充電器による影響について注意喚起を行う指示が出されている。あわせて、経済産業省、国土交通省に、電気自動車と充電器の製造、販売者へ充電器が植込み型心臓ペースメーカーなどに与える影響について取扱説明書などにて購入者に周知するよう依頼されている。さらに、経済産業省では、急速充電器メーカーに対し「充電中は急速充電器本体に近付かない」という内容の注意喚起を充電器本体に掲示するよう求めている。

#### 7.5 急速充電器の利用マナーの啓発

今後、急速充電器の利用者が増加していくと、利用時のマナーがより重要になると考えられる。後述する利用時のマナーを急速充電器脇の掲示板に表示したり、パンフレットを配布したりする等により、利用者のマナー啓発に努めて欲しい。

##### a. 急速充電器の充電待ち

急速充電器が充電を終えるまでの時間は、充電開始前の電池残量、電池容量や車種による停止条件で異なり、60分に渡るケースもある。利用頻度の高い充電施設ではEVユーザーが複数待機(充電待ち)している時に、充電時間により待機しているEVユーザーに不満が発生するケースがある。

多くの急速充電器は、1回の充電における最大利用時間を設定できる。事前に設定することで、満充電になる前に充電を停止させ、充電待ちの時間を減らすことが可能となる。

##### b. 啓発したい急速充電器の利用マナー

- ① 急速充電器利用後は、必ず充電コネクタとケーブルを充電器の所定の場所にもどし、次の利用者のために速やかに車を移動させる。
- ② 電池残量が80%で充電が終了する車種では、充電終了後に再度スタートボタンを押すと満充電まで充電が可能であるが、他に充電待ちの利用者がいる場合には「継ぎ足し充電」は控える。
- ③ 故障等により利用できない場合には、表示されている連絡先に状況を連絡する。

充電待ち対策を行なっている一例として、NEXCO 中日本の SA では、急速充電器の最大充電時間を 30 分に設定し、充電終了後には速やかに車両を移動するよう利用者に呼びかけている(図 7-5-1)。




図 7-5-1 NEXCO 中日本ホームページ  
- 27 -

## 8. 法令等

### 8.1 電気事業法

#### (1) 電気工作物の種類(電気事業法第38条)

電気事業法では、電気工作物を「事業用電気工作物」と「一般用電気工作物」の二つに大別しており、電気事業目的(電力会社等)以外の事業用電気工作物は「自家用電気工作物」と定義されている。

##### a. 一般用電気工作物

600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物であって、その構内以外の場所にある電気工作物と電氣的に接続されていないもの。

一般のご家庭や小規模の事務所等の屋内配線であり、従量電灯や低圧電力で契約するお客さまの電気設備(急速充電器)は、一般用電気工作物となる。

##### b. 自家用電気工作物

600Vを超えて受電する需要設備等で、電気事業の用に供しない事業用電気工作物。

工場やビル等の電気設備であり、高圧電力で契約する需要家の急速充電器は、自家用電気工作物となる。

自家用電気工作物については、電気事業法第43条において、電気工作物の工事・維持・運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者の選任が義務付けられている。

#### (2) 電気工事に必要な資格等(電気工事士法、電気工事業法、電気事業法)

急速充電器のための電気設備を設置する際には、下記の資格を有した者でなければ施工できない。さらに、一般用・自家用とも電気工事業を営む者に対しては、電気工事業法において、その登録や規制により保安の確保がなされている。

##### a. 一般用電気工作物に係る電気工事

第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けている者

##### b. 自家用電気工作物(500kW以上を除く)に係る電気工事

第一種電気工事士の免状の交付を受けている者

### 8.2 火災予防条例

#### (1) 規制緩和の経緯

火災予防条例については2012年、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」により、50kWまでの急速充電器が変電設備(20kWを超える電気設備)の定義から除外できることになった。この結果、各市町村で定める火災予防条例で規制により、設置時の届出は不要だが条例指定される安全対策を遵守することになった。

2020年には大出力の急速充電器の普及が始まったことを受け、緩和対象の最大出力が200kWまで拡大さ

れた。再緩和により新たな対策が求められることはないが、ケーブルが重量化する場合など安全面・操作性面での配慮が望まれる。また、延焼防止対策として、筐体材料が鋼板で厚さ 2.3mm 以上、漏電遮断器の設置、筐体の体積 1m<sup>3</sup> 当たりの内蔵可燃物量が約 122kg/m<sup>3</sup> 以下等の条件を満たすことで建物からの離隔 3m 以内での設置が可能となる。

さらに 2022 年には、200kW の上限を撤廃するとともに、具体的な安全対策要件判断が自治体により異なることがないように通達を示された。例えば、「e. 自動車等の衝突防止を講ずること」の実施例としては、車止め、段差、ポール等のうち、どれか一つを採用すればよいことが明らかにされた。写真 8-1 に縁石を設けた事例、写真 8-2 に駐車スペースから 1 段高い位置に設置する事例を示す。



写真 8-1



写真 8-2

## (2) 商業施設等に急速充電設備を設置する場合

ガソリンスタンドを除く、一般的な場所に設置するものが該当する。CHAdeMO 方式の急速充電器であれば特段の配慮は不要であり、本手引書を参考に工事を進めてよい。なお、出力 20kW 以下の急速充電器はこの制約を受けないが、これに準じて設置しておくことが望ましい。

### <安全対策>

- a. 筐体は不燃性の金属材料で造り、床、壁、支柱等に堅固に固定すること。
- b. 絶縁及び接続状況等に異常がある場合は、充電を開始しない措置を講ずること。
- c. 漏電、制御機能の異常、電圧又は電流の異常を検知及び異常な高温を検知した場合は自動的に停止すること。
- d. 手で緊急停止させることができる措置を講ずること。
- e. 自動車等の衝突防止を講ずること。  
(車止め、段差、または鉄製又は樹脂製のポール等)
- f. 筐体内に蓄電池を内蔵するものにあつては、異常な高温の検知及び電圧又は電流等の異常を検知した場合は自動的に停止すること。
- g. 周囲の換気、整理整頓に関すること。
- h. 「急速充電設備」と記した標識の設置に関すること。(写真 8-3)
- i. 点検、補修、記録及び保存に関すること。



写真 8-3 標識の一例

一般的には電気主任技術者、電気工事士、充電器メーカーの技術者が該当する。記録様式は、「火災予防条例施行規則」等で具体的に指定している場合もあるため、事前確認が必要となる。

### (3) 給油取扱所に急速充電設備を設置する場合

総務省消防庁は、給油取扱所における急速充電設備の設置に係る安全対策について、「給油取扱所における電気自動車用急速充電設備を設置する場合における技術上の基準の運用について」(消防危第77号 平成24年3月16日)より、全国の消防本部に通達している。詳細は、総務省消防庁のホームページ「消防防災関係者の方へ - 消防関係法令 通知・通達 - 平成24年度一覧」による。


通達は、以下の4項からなる。

- 第1 急速充電設備の定義について
- 第2 急速充電設備に係る安全対策について
- 第3 急速充電設備を給油取扱所に設置する場合の安全対策について
- 第4 その他

「第2 急速充電設備に係る安全対策について」では充電設備本体に対し11の安全対策が求められている。この対策を講じた急速充電設備を給油取扱所に設置する際の安全対策が、「第3 急速充電設備を給油取扱所に設置する場合の安全対策について」で謳われている。この安全対策は、急速充電設備の電源を緊急に遮断できる装置を設ける場合と設けない場合で大別され、緊急に遮断できる装置を設ける場合は以下のとおりとなる。(抜粋)

- ① 急速充電設備の電源を緊急に遮断できる装置(以下「緊急遮断装置」という。)は、ガソリン等の流出事故が発生した場合に容易に操作することが可能な場所(例えば、事務所等)に設けること。
- ② 次に掲げる範囲は可燃性蒸気が滞留するおそれのある範囲であることから、急速充電設備はこの範囲以外の場所に設置すること。

なお、この場合において、急速充電設備を設置する場合は給油又は注油に支障のない場所である必要があること。



(固定給油設備) 急速充電設備の電源を遮断できる装置を設ける場合における可燃性蒸気が滞留するおそれのある範囲

ア 懸垂式以外の固定給油設備あつては、固定給油設備の端面から水平方向6mまで、基礎又は地盤面からの高さ60cmの範囲、かつ固定給油設備の周囲60cmまでの範囲

また、懸垂式の固定給油設備にあつては、固定給油設備のホース機器の引出口から地盤面に下ろした垂線から水平方向6mまで、地盤面からの高さ60cmのまでの範囲、かつ固定給油設備から水平方向60cmまで、地盤面までの範囲であること。

イ 通気管の先端の中心から地盤面に下ろした垂線の水平方向及び周囲1.5mまでの範囲

- ③ 急速充電設備を設置した給油取扱所では、ガソリン等の給油・注油等の作業状況に加え、急速充電設備の使用状況も、常時適切に監視する必要があること。したがって、従業員等が目視により急速充電設備の使用状況を監視することができない場合には、監視カメラの設置等により適切な管理体制を構築することが必要であること。
- ④ 流出事故発生時には急速充電設備の電源を速やかに遮断する必要があることから、③に記載の管理

体制、従業員への教育及び緊急遮断装置の操作方法等について予防規定に明記すること。

## 9. 運用・保守

高圧需要家におけるユーザーの日常点検(月 1 回程度実施)と電気主任技術者の定期点検(年 1 回程度実施)について、必要な点検項目と確認内容を整理し表 9-1-1 にまとめている。地震時の対応は、日常点検の実施や設置ボルトの緩み、建付けのゆがみ等も確認する。

低圧供給の場合も急速充電器メーカーと相談してこれに準じた点検をすることが望ましい。

また、8. 2 火災予防条例で、点検、補修ならびに点検の記録を求めているので、所轄消防署への指導を仰いでおくことが大切である。

表 9-1-1 急速充電器メンテナンス基準 (例)

### ① 急速充電器設置ユーザーによる日常点検 (頻度=1 回/月程度)

No	項目	確認内容
1	外観	充電コネクタのコード部分(ケーブル)やコネクタ部、ケーブルのプロテクタの破損、磨耗等。 その他外観の異常等。
2	異常音や異臭	異常音や異臭の有無。
3	清掃	外観汚れ、排気口付近のスペース確保状況。 取り外し可能なフィルターの汚損。

### ② 急速充電器設置ユーザーによる定期点検 (頻度=1 回/年程度)

No	項目	確認内容
1	設置状況	変形、発錆、異音、異臭、振動等の異常の有無。
2	清掃	フィルター、ファン等。
3	外観	充電コネクタ、操作ボタン等の破損等。
4	動作確認	通常動作、アラーム、表示等。
5	性能確認	絶縁試験、漏電遮断器等。

### ③ メーカーによる精密点検

- ・ 精密点検は、故障発生時などにメーカーと相談し、必要に応じて実施する。

## 10. 充電サービス事業

ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどの敷地内で電気自動車への充電事業を行う場合は、電気事業法における事業規制の対象外と判断されており、充電サービスの提供に対し顧客に課金を行うことは可能である。現在は、後述する課金サービス会社への会員制度をとおした課金、または1回の充電に対しサービス提供者が予め決めた料金による課金が一般的となりつつある。一方、充電した電力量(kWh)に応じて充電料金を徴収する場合は計量法より検定に合格したメーター(電力量計)を設置して電力量を計測しなければいけない。また、同法では、使用できる期限を定めており、有効期限が切れる前に、検定を取り直すか検定に合格した新たなメーターを取り付けることになる。

【電気自動車に対する充電サービス事業のイメージ】



図 10-1-1 充電サービス事業のイメージ (資源エネルギー庁 HP 電気事業制度 各種資料・情報等より抜粋)


### (1) 課金の方法

主な課金方法として以下の4つがあり、設置者の考え方に応じて選択することになる。


方法	内容	備考
1. 現金	充電器コネクタを鍵箱などで管理し、鍵を貸し出し時に課金する	・領収書の発行が必要 ・管理人が必要
2. 現金/現金引き落とし	1. と同様に鍵式であるが、鍵を利用者に貸し出し(集合住宅などの場合)とし、単価/回、単価/月、充電時間などで請求	・領収書の発行が必要 ・料金計算など管理する手間がかかる。
3. パスワード認証	パスワードを入力して認証する。 単価/月などの運用となる	・現金運用もある ・預金引き落としが一般的
4. コイン課金機 カード課金機	(2) 課金システムによる	・機器の追加費用がある ・カード式は毎月の利用料が発生するケースが多い

## (2) 課金システム


### ① パーキングシステムとの連携



### ② カード認証



### ③ コイン課金



## (3) 充電サービス事業者

EV向け充電サービスを行っている事業者を以下に示す。詳しくは各社のHPにて確認されたい。

- (株)e-Mobility Power <https://www.e-mobipower.co.jp/>
- ジャパンチャージネットワーク(株) <https://www.EVcharger-network.com/>
- エコQ電 (株)エネゲート <https://qden.enegate.jp/hp/index.html>

## 11. 急速充電器に対する補助金・助成制度

### (1) 次世代自動車振興センター CEV補助金・充電インフラ補助金

経済産業省の2020年度事業として、「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(CEV補助金)」、「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金」が実施されている。補助金の対象・条件は毎年見直されているので、一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページで詳細を確認すること。

<http://www.cEV-pc.or.jp/hojo/>

### (2) 中小企業庁 中小企業経営強化税制

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を申請し、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けらる。支援対象には急速充電器も指定されており、申請書はCHAdeMO協議会事務局に提出する。詳細は以下で確認のこと。

<https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html>

## 別紙1 電気自動車の環境性

東日本大震災による福島第一発電所の事故以降、原子力発電所の運転再開が見通せない状況で、電力供給に占める火力発電の比率が大幅に増加している。この結果、電気自動車の環境性評価に対しても影響が生じているが、電気自動車はガソリンエンジンに比べてエネルギー効率が高いため、他のエコカーに比べても環境性が高いことに変わりはない。(図1)

「今後、原子力発電が再稼働できず電気自動車大量普及した場合、充電電力需要を満たせなくなるか」と心配する声もあるが、電気自動車の充電電力需要の大半は普通充電が占めている。普通充電は急速充電とは異なり緊急性が低いため、料金メニューなどのインセンティブで充電時間をオフピークにシフトすることが容易である。

また、「原子力が再稼働できないと現状の安価な夜間電力を維持できなくなるのではないか」という意見もある。さらに、太陽光発電などの再生可能エネルギーが大量に導入されると、出力が不安定な電源の発電余剰分をどのように吸収(消費)するかという問題も生じる。

電気自動車には、このような問題の解決に大きく貢献することが期待されている。今後、電気自動車が社会に浸透した場合には、日常的に通勤や買い物などに使う人、もっぱら休日に使う人など、利用形態が多様化するとともに、同時に普通充電の利用時間も様々になる。また、V2H(Vehicle to Home)のような充放電機能を有する設備が増えると、電気自動車をもつ大容量蓄電池を活用することでさらに柔軟に充電電力需要をコントロールすることができるようになると期待されている。




図1 電気自動車とエコカーの環境性・経済性比較

## 別紙 2 国際標準化の動向

2014年3月、IEC(国際電気標準会議)においてCHAdeMO仕様を含むDC充電器に関する国際標準規格が成立、DC充電のシステム、充電制御通信、コネクタ規格としてIEC61851-23/24, IEC62196-3として発行された。更に、このIEC規格の地域規格化も進んでおり、国際規格と地域規格を整合するということは、国際的に標準化された技術・製品がその国内で仕様変更することなく使えることを意味し、国際的な貿易の発展、円滑化に寄与する。国際規格化したCHAdeMO規格は各国地域規格としての採用が進んでいる。

日本では、2014年10月に国際規格と整合したJIS規格(日本工業規格)が、IEC規格の番号を引き継いだJIS D61851-23/24, JIS D62196-3として発行された。

欧州では、上記IEC規格がEN規格として採用され、さらにDIN規格(独)やBS規格(英)として各国規格としても採用されている。

アメリカでもIEC規格に沿ったDC充電規格、IEEE SA - P2030.1.1が2016年3月に発行されており、続いてIEEE の認証制度( ICAP )制定するプロジェクト、CHAdeMO の拡張機能(高出力化 V2H )の改訂作業が進行中である。

### IEC 国際標準として規格化された充電システム


	充電システムA	充電システムB	充電システムC	
提案国	日本	中国	アメリカ	ドイツ
充電方式	DC専用		DC/AC複合	
通信方式	CAN	CAN	PLC	
車両コネクタ (充電器側)				
車両インレット (車両側)				

## 別紙3 電力の安全

### 電気工作物の保安


電気工作物とは発電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する受電設備(機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路など)をいい、事業用電気工作物、一般用電気工作物があります。

### 電気工作物の区分



### ※小出力発電設備とは

- ① 太陽電池発電設備であって、出力50kW未満のもの。
  - ② 風力発電設備であって、出力20kW未満のもの。
  - ③ 水力発電設備であって出力20kW未満のもの(ダムを伴うものを除く)。
  - ④ 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの。
- ただし、同一の構内で①から④の設備が電氣的に接続された場合の設備の出力の合計が50kW以上となった場合は小出力発電設備ではありません。
- ⑤ 燃料電池発電設備(固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0メガパスカル)未満のものに限る。)であって、出力10キロワット未満のもの。



出典： 経済産業省ホームページ

[http://www.meti.go.jp/policy/safety\\_security/industrial\\_safety/sangyo/electric/detail/setsubi\\_hoan.html](http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/setsubi_hoan.html)

## 別紙 4 急速充電器の電源設計の考え方

### (1) 高圧受電の場合

フローチャート	内容確認・検討事項他	特記・注意事項
<pre> graph TD     A[① 契約の確認及び充電器の選択] --&gt; B[② 電源の調査]     B --&gt; C[③ 設置場所の調査]     C --&gt; D[④ 電源容量、配線ルートの調査]     D --&gt; E[⑤ 電力会社との事前協議]     E --&gt; F[⑤ 配線設計]             </pre>	<p>電気主任技術者に連絡し、相談のこと。</p> <p>a. 電力需給契約の契約種別・契約容量の確認</p> <p>b. 急速充電器の選択</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源の種類(1φ・3φ)、出力容量</li> <li>・付加機能・デザイン・コスト</li> <li>・機器の大きさ、設置方法の確認</li> </ul> <p>a. 竣工図や電気設備図面にて、電気設備を把握</p> <p>b. 低圧配電盤(3φ:動力変圧器または1φ:電灯変圧器)の稼動状況の確認、負荷曲線の把握</p> <p>c. 変圧器に余力がある場合は、低圧配電盤に充電器専用のブレーカーが増設できるスペースを確認</p> <p>d. 変圧器に余力がない場合は、低圧配電盤(3φ:動力変圧器または1φ:電灯変圧器)の増設できるスペースを確認</p> <p>a. 充電器の設置場所の選定</p> <p>b. 点検など設置するスペースの確認</p> <p>a. 変圧器容量の決定(変圧器容量が足りない場合)</p> <p>b. ケーブルルート、布設方法の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・盤からの距離、ケーブル径など</li> </ul> <p>c. 受変電設備からの距離</p> <p>d. ケーブル径、配線ルート及びケーブル布設方法の選定</p> <p>a. 電力会社と事前協議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約種別・契約容量</li> <li>・内線(電線径、開閉器容量など)</li> <li>・引込線張替工事、受電希望日</li> </ul> <p>a. 電気工事の発注仕様書、概要図面の作成</p> <p>b. 受変電設備の改修が変圧器、低圧配電盤の増設に及ぶ場合は、変電所設置の変更届が所轄消防に必要。</p>	<p>a. 検針票や電力会社に問い合わせ</p> <p>b. 充電器仕様書やメーカーに問い合わせ</p> <p>b. 最大電流値や点検記録を確認</p> <p>a. EVユーザーから見た場所選定を。</p> <p>a. 配線ルートに支障がないかを確認</p> <p>充電器の配線は単独配線を。 電圧降下を考慮し最短ルートが望ましい。 配線設計は電気設備の技術基準、内線規定に準じて行う。また、充電器メーカーの工事仕様書も参照のこと。</p>

## (2) 低圧受電の場合

既設の低圧需要家における場合を想定している。特別措置を適用する場合は必要な箇所のみ参照のこと。

フローチャート	内容確認・検討事項他	特記・注意事項
<pre> graph TD     A[① 契約の確認及び充電器の選択] --&gt; B[② 電源、負荷の調査]     B --&gt; C[③ 設置場所の調査]     C --&gt; D[④ 配線ルートの設定]     D --&gt; E[⑤ 電力会社との事前協議]     E --&gt; F[⑤ 配線設計]                     </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 電力需給契約の契約種別・契約容量の確認</li> <li>b. 急速充電器の選択                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源の種類(1φ・3φ)、出力容量</li> <li>・付加機能・デザイン・コスト</li> <li>・機器の大きさ、設置方法の確認</li> </ul> </li> <li>a. 電気設備図面にて、電気設備を把握</li> <li>b. 既設負荷(分電盤・動力盤)の内訳と設備容量や使用量の把握</li> <li>a. 充電器の設置場所の選定</li> <li>b. 点検など設置するスペースの確認</li> <li>a. 責任分界点からの内線設備の確認</li> <li>b. 急速充電器用回路や手元開閉器の検討</li> <li>c. ケーブルルート、布設方法の検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・盤からの距離、ケーブル径など</li> </ul> </li> <li>a. 電力会社と事前協議                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約種別・契約容量</li> <li>・内線(電線径、開閉器容量など)</li> <li>・引込線張替工事、受電希望日</li> <li>・特別措置</li> </ul> </li> <li>a. 電気工事の発注仕様書、概要図面の作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 検針票や電力会社に問い合わせ</li> <li>b. 充電器仕様書やメーカーに問い合わせ</li> <li>a. 図面がない時は、調査しても良い</li> <li>b. 使用量は電流値の測定でも可</li> <li>a. EVユーザーから見た場所選定を。</li> <li>a. 配線ルートに支障がないかを確認</li> <li>b. 充電器の配線は単独配線を</li> <li>c. 電圧降下を考慮し最短ルートが望ましい。配線設計は電気設備の技術基準、内線規定に準じて行う。また、充電器メーカーの工事仕様書も参照のこと。</li> <li>d. 電気工事店にお願いしても良い</li> </ul>

電力会社との事前協議は、既設設備への導入と特例措置による導入の比較もあり得るため、検討当初から行っておくと良い。

### (3) 低圧受電から高圧受電に変更になる場合

フローチャート	内容確認・検討事項他	特記・注意事項
<pre> graph TD     A[① 契約の確認及び充電器の選択] --&gt; B[② 電源、負荷の調査]     B --&gt; C[③ 設置場所の調査]     C --&gt; D[④ 配線ルートの調査]     D --&gt; E[⑤ 受変電設備の設計]     E --&gt; F[⑥ 電力会社との事前協議]     F --&gt; G[⑦ 配線設計]                     </pre>	<p>電気主任技術者を選任し、相談のこと</p> <p>a. 電力需給契約の契約種別・契約容量の確認</p> <p>b. 急速充電器の選択</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源の種類(1φ・3φ)、出力容量</li> <li>・付加機能・デザイン・コスト</li> <li>・機器の大きさ、設置方法の確認</li> </ul> <p>a. 電気設備図面にて、電気設備を把握</p> <p>b. 既設負荷(分電盤・動力盤)の内訳と設備容量や使用量の把握</p> <p>a. 充電器の設置場所の選定</p> <p>b. 点検など設置するスペースの確認</p> <p>a. 高圧電源の引込線から新設予定の受変電設備まで</p> <p>(a) 電力引込用の1号柱やキャビネットの位置</p> <p>(b) 受変電設備の設置場所</p> <p>(c) 既設負荷への電源ルート</p> <p>b. 受変電設備から急速充電器まで</p> <p>(a)急速充電器用回路や手元開閉器の検討</p> <p>(b)ケーブルルート、布設方法の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・盤からの距離、ケーブル径など</li> </ul> <p>a. 受変電設備の設計</p> <p>(a) 電圧別の変圧器容量の選定</p> <p>(b) 高圧、低圧の保護協調の検討</p> <p>b. 低圧幹線設備の設計</p> <p>(a) 電気室からの距離、配電用遮断器の選定</p> <p>(b) ケーブル径・配線ルート・ケーブル布設方法の選定</p> <p>a. 電力会社との事前協議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約種別・契約容量、電気主任技術者</li> <li>・内線協議、引込線張替工事、受電希望日</li> </ul> <p>a. 電気工事の発注仕様書、概要図面の作成</p>	<p>a. 検針票や電力会社に問い合わせ</p> <p>b. 充電器仕様書やメーカーに問い合わせ</p> <p>a. 図面がない時は、調査しても良い</p> <p>b. 使用量は電流値の測定でも可</p> <p>a. EV ユーザーから見た場所選定を。</p> <p>b. 配線布設ルートに支障がないこと 充電器の配線は単独配線を推奨</p> <p>b. 電圧降下を考慮し最短ルートが望ましい。配線設計は電気設備の技術基準、内線規定に準じて行う。また、充電器メーカーの工事仕様書も参照のこと。</p>

## 別紙 5 配管配線チェックポイント

電路	NO	チェック項目
配管	1	電線サイズに適合する電線管サイズを選定しているか
	2	プルボックスでの電線接続・通線・ケーブル曲げ半径・配管の本数を想定したサイズか
	3	横引き配管の場合、ボックスは 30m以内に設置できるか
	4	ボックス間の屈曲は 3 直角以内を満足できるか
	5	立上配管のプルボックスは電線サイズに見合う間隔で設置できるか
	6	ボックスは点検できる場所に設置できるか
	7	電線管の支持間隔は適正にとれるか
	8	盤回り・EPS 付近の配管相互の間隔は確保できるか
	9	外壁の貫通箇所は防水対策を施せる位置か
	10	厨房・機械室など水を使用する部屋を避けて布設できるか
	11	建屋にエキスパンジョイント部 <sup>※4</sup> はあるか
	12	塩害・雪害・風水害の影響があるエリアか
ケーブルラック	1	ケーブルサイズ・本数・布設場所に見合うケーブルラックに布設できるか
	2	ケーブルラックはケーブル布設間隔を考慮した幅が布設できるか
	3	床・壁（特に EPS 内）を貫通する場所は防火区画処理が容易に行えるか
	4	ケーブルラックの支持間隔は適正間隔で布設できるか
	5	塩害・雪害・風水害の影響があるエリアか
埋設配管	1	埋設深さは規定以上を確保できるか
	2	構内通路など大型車の通行が予想されるか
	3	他設備の埋設配管が予想されるか
	4	充電器付近にハンドホールが設置できるか
	5	その他設備の架空線や建物に影響はないか
架空配線	1	外壁引留め部分の納まりに影響はないか
	2	引込柱、構内柱、支線設置場所付近に障害はないか
	3	構内の施設有効高さに制限はないか
	4	塩害・雪害・風水害の影響があるエリアか

※4：エキスパンジョイント：地震で掛かる力を逃がし、地震時の建物の変形に対応する部材

発行

一般社団法人チャデモ協議会

105-0004 港区新橋 1-18-2 明宏ビル別館 5F

03-6205-4577

[info@chademo.org](mailto:info@chademo.org)